

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja terenu przy Domu Działkowca , oraz aleji głównej w ogrodzie ROD pod Kopcem ul. Malczewskiego		
1	Element	Roboty modernizacyjne		
1.1	KNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm	m2	356,40
1.2	KNR 231/803/4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2	356,40
1.3	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		356,4*0,05		17,820000
		RAZEM: :		17,820000
1.4	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	17,82
1.5		Utylizacja asfaltu	m3	17,82
1.6	KNR 231/801/3	Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11*3,30		36,300000
		RAZEM: :		36,300000
1.7	KNR 231/801/4	Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	36,30
1.8	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	36,3
1.9	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	36,3
1.10		Utylizacja gruzu	m3	36,3
1.11	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV	m	220
1.12	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - pod obrzeża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		220*0,04		8,800000
		20*0,04		0,800000
		RAZEM: :		9,600000
1.13	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	220
1.14	KNR 231/1203/4	Przestawianie obrzeży betonowych i oporów z połowizn płyt, obrzeża 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	20
1.15	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	135
1.16	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	135
1.17	KNNR 10/407/1 (1)	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10 cm, nakłady podstawowe	m2	135
1.18	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	300

Modernizacja terenu przy Domu Działkowca ,
oraz aleji głównej w ogrodzie ROD pod Kopcem
ul. Malczewskiego